Presupuesto de remodelación de baño completo

- Desmontar sanitario lavamanos incrustaciones cabina y espejo Desmontar la bañera retirando las rejillas y todas las conexiones que lleva internamente demoliendo el muro que divide el baño de la bañera igualmente demoler el mortero del piso de la bañera para darle más profundidad al área de la ducha así mismo también demoler el rebanco que hay debajo del lavamanos y pelar todo el piso de la parte de sanitario costo 350,000
- Retirar la puerta de la entrada del baño demoliendo los dos machoncitos que están a las 2 lados de la puerta para darle amplitud a la entrada $100,000
- Desmontar el mezclador que hay actualmente instalado sacando la tubería dejando la expuesta para la próxima conexión costos $100,000
- Empacar todos los escombros en costales retirarlos y llevarlos al lugar indicado en el parqueadero para que lo recoja el carro así mismo también bajar la bañera sanitario lavamanos muebles y todo lo que no se va a utilizar del baño este trabajo se hará suministrando los costales y la mano de obra 350,000
- Hacer muro en super board en la parte de la ducha dejando el hueco para el Nicho este muro se hará en estructura galvanizada para mayor resistencia a la humedad y se instalará placa de Super Board de 10 mm para darle más resistencia en el momento de instalar la baldosa este trabajo se hará suministrando la mano de obra y los materiales cómo es la perfilería metálica galvanizada pernos tornillería placa transporte del material y todo lo necesario para llevar a cabo esta labor 750,000
- Instalar el mezclador de agua caliente y agua fría dentro del muro que se va a hacer en Súper board haciendo unos refuerzos internos para darle firmeza a la base del mezclador con el fin de que no quede con fuego internamente realizando así la tubería interna de termofusión la cual es una tubería especial en la parte del agua caliente en donde hay que alquilar un termofusor para poder realizar este trabajo así mismo se llevará la tubería a través de los lados del muro de superboard subiendola hacia la parte del cielo falso con el fin de subir la ducha o regadera hacia el cielo falso donde va a quedar instalada internamente con el fin de que no se vean tubos por fuera y solo se vea la regadera de la ducha en el cielo falso este trabajo se hará suministrando todos los materiales este trabajo se hará suministrando todos los materiales como es los accesorios y la tubería de termofusión para el agua caliente al igual que la tubería para el agua fría con sus respectivos accesorios pega limpiadores tuberías NOTA: en este caso el propietario suministrará el mezclador ya que en

el comercio hay muchos estilos colores y precios por esta razón se deja a disposición del cliente 780.000

- Vaciar mortero en la parte de la ducha con su respectivas caídas hacia la rejilla permitiendo que tenga una caída suficiente para drenaje adecuado del agua este trabajo se hará todo costo suministrando la mano de obra y los materiales como es arena y cemento y Transporte costo $200,000
- Enchape de todo el piso y paredes en porcelanato de 60 por 120 beige dándole un buen acabado tanto a las paredes como tanto a las paredes como al piso realizando su respectiva lechada y realizando todas las cajas necesarias para la tubería mezcladores y rejillas de para la tubería mezcladores y rejillas de piso este trabajo se hará todo costo suministrando la mano de obra y los materiales como es porcelanato pega lechada crucetas separadores biseles en aluminio que van afiletería de las paredes y en el bordo del piso de la ducha al igual que la rejilla de piso que va en la ducha así mismo el transporte desde el almacén al apartamento y todo lo necesario para llevar a cabo esta labor 4,350. 000
- Realizar instalación eléctrica para iluminar el respaldo del espejo la parte baja de el lavamanos y el Nicho este trabajo se hará todo costo suministrando el alambre de la cinta y todo lo necesario para hacer esta instalación eléctrica costo 190,000
- Enchapar el Nicho todo alrededor con sus respectivas colillas o biseles en aluminio dejando el espacio para iluminarlo con luz led costo 250,000
- Hacer en el cielo falso la instalación de una luz lineal en l con el fin de iluminar bien la parte de la ducha y el lavamanos condenando los ojos de buey que actualmente ha instalados dejándo lisos el cielo falso esta luz lineal se hará con chasis en aluminio y tapa en PVC y la luz interna será LED de 11 vatios del color sugerido o escogido por el cliente y todos los materiales serán suministrados en este caso 320. 000
- Instalar la luz que va debajo del lavamanos y en el Nicho realizándole una adecuada impermeabilización con el fin de que no le entre humedad así mismo se instalará el espejo el cual va conectado a la red eléctrica para darle iluminación por la parte de atrás NOTA el espejo lo suministra EL cliente ya que este viene de distintos tamaños formas estilos y precios por lo tanto es prudente que el dueño lo suministre a su gusto 250,000
- Revocar y resanar los espacios que se cancharon de la puerta del baño ambos lados dejándolo estético para instalar la puerta NOTA la puerta suministra e instala carpintero o el propietario de la casa 70. 000

- Instalar el sanitario el cual lleva un rebanco con el fin de realzarlo haciéndole una extensión de tubería con el fin de darle una adecuada hermeticidad para que no vaya a presentar fugas en el futuro o filtraciones de agua este rebanco se hará en el mismo material del piso realzándolo lo más estéticamente posible dándole la altura sugerida por el cliente este trabajo se hará parcialmente a todo costo suministrando todos los materiales y la mano de obra NOTA: el sanitario en este caso lo suministra el propietario ya que hay muchos estilos marcas diseños y precios así que es prudente que el cliente lo compre a su gusto costo 450,000
- Hacer lavamanos en RH del color elegido por el cliente del espacio que actualmente está diseñado recortando la parte que sobresale y hacelo recto con respecto al muro en el momento hay igualmente montarle Mesón en cuarzo o granito dejándole los orificios o perforaciones para la instalación de lavamanos mezcladores y haciéndole los salpicaderos correspondientes alrededor el lavamanos será de sobreponer NOTA el lavamanos de sobreponer lo suministrará el Cliente asimismo también el mezclador de lavamanos y la rejilla ya que estos vienen de varios colores estilos y precios por lo tanto es prudente que el cliente lo compre su gusto 2,550.000
- Instalar todas las incrustaciones como es papeleras jaboneras cepilleros y pasamanos en la ducha y en el sanitario NOTA: todas las incrustaciones y los soportes de manos los suministrará el cliente ya que estos vienen con distintos diseños calidades y precios por lo tanto el cliente lo suministrará a su gusto 180,000